

## PRZEDMIAR ROBÓT

l.p.	Element	jednostka miary	ilość
1	Rozebranie pokrycia z blachy demontaż łąt, kontrłąt oraz folii dachowej, demontaż obróbek blacharskich, demontaż rynien i rur spustowych	m2	635
2	Montaż folii dachowej paroprzepuszczalnej M1: folia Nova Membrana >3000g/m2/24h M2: gwoździe, zszywki, taśma uszczelniająca R: montaż	m2	635
3	Montaż łąt i kontrłąt drewnianych pod montaż blachy dachówkowej M1: łąty 40x50mm-620mbx11kz zużycie 5,58m3 M2: kontrłąty 30x50mm - 230mbx1,1kz zużycie 1,58m3 M3: mat.pomocnicze, gwoździe R:montaż	m2	635
4	Impregnacja łąt i kontrłąt preparatami solowymi M1: preparaty do impregnacji INTOX 1kg/20m2 pow.konstrukcji zużycie 23,5kg R1: impregnacja poprzez kąpiel w roztworze Intox-u	m2	464
5	Pokrycie dachu blachą M1: blacha M2: akcesoria R: montaż	m2	635
6	Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze brązowym, komplet obróbek wraz z okuciem czapek kominowych M1: blacha powlekana 90ark M2: gwoździe, silikon, lepiszcze taśmy uszczelniając R1: przygotowanie obróbek blacharskich R2: montaż obróbek liniowych 150mb R3: obróbki kominów	m2	180
7	Montaż łąw kominiarskich M1: łąwy kominiarskie R: montaż	szt	2
8	Rynny i rury spustowe MARLEY CONTINENTAL 125 w kolorze brązowym	mb	220
9	Montaż wyłazu dachowego typu FAKRO WSZ 54x75	szt	2
10	Wymiana okien i parapetów	szt	12
11	Podłączenie rur spustowych do burzówki	kpl	1
12	Wymiana podbitki dla całego budynku	m2	118
13	Wykonanie instalacji odgromowej	kpl	1